

## RÉNOVATION TRANSFORMATION : SURÉLÉVATION D'IMMEUBLE

### SURÉLÉVATION IMMEUBLES VAUDAGNE 42-50 À MEYRIN



Pendant les travaux



Après les travaux

#### > PARTICULARITÉS DU PROJET

- + Surélévation de deux niveaux de l'immeuble pour la création de 20 nouveaux logements,
- + Travaux réalisés avec une grue à tour de chantier, les étages du dessous étant habités,
- + Dalle mixte solive métal, tôle holorib et béton armé,
- + Travaux de démolition, maçonnerie, béton armé et charpente métallique,
- + Murs porteurs BA coffrés avec des banches type Peri Trio,
- + Modification de cinq cages d'ascenseur, démolition et rehaussement en béton armé.

#### > ÉQUIPE ET ORGANISATION

Maîtres d'ouvrage	Propriétaires privés, Crissimo SA, Solufonds SA/IMMO 56	
Direction des travaux	Edifea SA	Cédric JAHIER Sylvain LAURENT
Architectes	Patrice Reynaud Architectes Associés	Philippe GAILLARD Sonia MAILLER
Ingénieurs	ESM Ingénierie SA	Jérôme PONTI Vincent RIGARD
Conducteur de travaux Chef d'équipe	Rampini & Cie SA Rampini & Cie SA	Damien HOCQUET Loïc TURQUET

#### > CHIFFRES CLÉS

Période des travaux <b>05 à 07.2016</b>	Durée des travaux <b>3 mois</b>	Montant hors taxes <b>CHF 1'600'000.-</b>
Surface de dalles radier <b>3'500 m<sup>2</sup></b>	Armature mise en place <b>50 to</b>	
Volume de béton mis en place <b>650 m<sup>3</sup></b>	Charpente métallique <b>200 to</b>	